



H. XLIII Ayuntamiento Constitucional
de Huajicori, Nayarit.

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

OP-MUN-F3-ABR-001/2025

Huajicori, Nayarit, a 25 de marzo del 2025

ING. JUAN JOSE CAZAREZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos **32,33 35 Y 38** de la Ley de Coordinación Fiscal, los artículos **3,7,17,18,19,22,24,25 Y 32 C**, y demás relativos a los Decretos del Presupuesto de Egresos de la Federación, al Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2023, y al Acuerdo por el que se da conocer la distribución del **Fondo Para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal**, para el presente Ejercicio Fiscal, Publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha **28** de Febrero del **2025** y en base al monto asignado a este H. Ayuntamiento por la cantidad de \$72`325,168.00 (SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), Me permito comunicar a Usted que en base a la documentación presentada este comité **aprueba** la siguiente: **DISTRIBUCION.**

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPAL
RAMO 33

TOTAL \$ 381,422.00

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

APO. - AGUA POTABLE.

\$ 381,422.00

R.- REHABILITACION.

ATENTAMENTE:

SERGIO RANGEL C

C. SERGIO RANGEL CERVANTES
EL PRESIDENTE MUNICIPAL



C.c.p. Arq. Omar Felipe Vizcarra San Juan. Secretario de Desarrollo Sustentable. Presente.
C.c.p. C.p.a. GLADIS FLORES CONTRERAS. Secretaria de la Honestidad y Buena Gobernanza. Presente.
C.c.p. L.C. SALVADOR CABRERA CORNEJO. Auditor Superior del Estado de Nayarit. Presente.
C.c.p. Archivo.

PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO
HUAJICORI, NAY. C.P. 63480. TEL. (325) 251 7060

**INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE APROBACION
FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

OFICIO DE APROBACION No. OP-MUN-F3-ABR-001/2025
23/05/2025

ESTADO: NAYARIT

No. DE OBRA Y TIPO DE LOCALIDAD	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2025			
		CONCEPTO	U. DE M.	CANT.	IMPORTE
180052025001	<p align="center">APO.- AGUA POTABLE R.- REHABILITACION</p> <p>REHABILITACION DE COLUMNA DE TUBERIA DE PVC PARA BOMBA SUMERGIBLE Y CERCADO EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE QUIVIQUINTA., EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.</p>	<p align="center">REHABILITACION DE COLUMNA DE TUBERIA DE PVC PARA BOMBA SUMERGIBLE Y CERCADO EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE QUIVIQUINTA., EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.; INCLUYE:</p>			
		<p align="center">CERCADO PERIMETRAL</p>			
		1.- CONSTRUCCION DE CERCAS A BASE DE MALLA CICLON, INCLUYE INSTALACION DE POSTES A CADA 2.50 M. ANCLADOS EN DADO DE CONCRETO F'c = 150 Kg/Cm ² , MARCOS, MALLA DE ALAMBRE DEL No. 10 TIPO CICLON DE 51 x 51 MM. DE 2.0 M. DE ALTURA Y 3 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS, SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES, ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL, FABRICACION DEL CONCRETO, HERRAMIENTA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO. DESZASOLVE DE CUNESTAS,	P.G.	136.00	177,786.00
		2.- PORTON DE POSTES Y MALLA CICLONICA 4.0 x 2.0 (DOS HOJAS ABATIBLES DE 2.0 x 2.0 M.) INCLUYE: PINTURA DE ACEITE, INSTALACION DE MARCOS, MALLA TIPO CICLON DE 51 x 51 MM. DE 2.0 M. DE ALTURA Y 3 HILOS DE ALMBRE DE 2.- PUAS. ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALIES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	P.G.	1.00	9,438.05
		<p align="center">COLUMNA</p>			
		1.1.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC 3" PARA COLUMNA DE BOMBA .	P.G.	108.00	126,642.96
		1.2.- SUMINISTO Y COLOCACION DE ADAPTADOR DE ACERO INOXIDABLE A PVC 3"	P.G.	1.00	11,544.03
		1.3.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO POLIDUCTO PAD RD 19 DE 1 1/4" DE DIAMETRO, COLOR NARANJA. INCLUYE; EXCAVACION, SUMINISTRO Y/O ADQUISICION DEL MATERIAL, CARGA ACARREOS, DESCARGA, MANIOBRAS, HABILITADO, COLOCACION, GUIA PARA CABLEADO, DESPERDICIO, RETIRO DE MATERIAL SOBRRANTE, ASI COMO CUALQUIER OTRO ELEMENTO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y/O COLOCACION, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	P.G.	30.00	3,401.10
		<p align="right">SUBTOTAL:</p>			\$328,812.14
		<p align="right">I.V.A.:</p>			\$52,609.94
<p align="right">TOTAL:</p>			\$381,422.08		

C. SERGIO RANGEL CERVANTES

Sergio Rangel

PRESIDENTE MUNICIPAL

